

# 内管工事費見積単価

2019年 4月 1日 実施

東日本ガス株式会社

## [フレキ工法]

### 1. 新設工事 (パック工事費)

見積金額 = [ 基本工事費×メーター取付個数+埋設管工事費×延長 (埋設管工事費 (推進) ×延長+トランジション接続×箇所数)  
+非埋設管工事費×延長+ライン工事費×ライン数+ガス栓工事費×ガス栓数+器具接続工事費×ネジ接続箇所数+穴あけ×箇所  
数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費+共通仮設費 ]

単位 : 円

		戸建	集合住宅	
基本工事費		円/ガスメーター	28,700	
埋設管工事費	32A以下	円/m	2,930	
埋設管工事費 (推進) ※1	30A以下	円/m	1,200	
非埋設管工事費		円/m	ネジ工法単価適用	
トランジション接続費		円/箇所	1,500	
ライン工事費		円/ライン	12,500	
ガス栓工事費		円/栓	UL・UI25A	3,700
		UL・UI20A	3,300	
		UL・UI15A	2,400	
		一口コック	3,000	
		二口コック	5,400	
		壁・床コンセント	5,500	
		可とう管コック	2,100	
器具接続工事費		円/箇所	2,900	
ガス栓位置替工事費			12,940	
天井配管工事費			6,600	
ヘッダーケーシング			17,200	
穴あけ		円/箇所	3,300	
特別材料費			ネジ工法単価適用	
特別工事費				
付帯工事費				
割増工事費				
諸経費率			0%	

※1 埋設管工事費（推進）単価は供給管取り出し同時工事施工の場合に適用される単価です。

- (1) 基本工事費
  - ・メーター廻り及びヘッダー廻り工事の費用（材工共）を含みます。
  - ・戸建：メーター廻り配管（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）、メーター取付費、検圧プラグ、メーター支持金具、ヘッダー廻りの立上り管（地中埋設部分を含む）を含みます。
  - ・集合住宅：メーター廻り配管（立上り管、立下り管、地中埋設部分を含む）、メーター取付費、メーター支持金具を含みます。ヘッダー廻りの立上り管は、含みません。
- (2) 埋設管工事費
  - ・32A以下の管種、継手種類に関係なく適用します。
  - ・40A以上が発生した場合はネジ工法単価を適用します。
- (3) 非埋設管工事費
  - ・白ガス管、カラー鋼管が発生した場合は、ネジ工法単価を適用します。
- (4) ライン工事費
  - ・ライン工事費には、フレキ管の他に継手、防護板、ヨロイ管、支持金具等を含みます。
- (5) ガス栓工事費
  - ・ガス栓工事費は、ガス栓の種類によって選定致します。
- (6) 器具接続工事費
  - ・ガス栓と機器をネジ接続する場合に適用します。（メタルホース・強化ホース含む）
- (7) ガス栓位置替工事
  - ・ガス栓取付後、お客様の申し出によりガス栓の位置を変更した場合に適用します。
- (8) 天井配管加算工事費
  - ・フレキ管を鳥居形に配管する場合に適用します。
- (9) 穴あけ
  - ・壁貫通などが必要な場合に適用します。

## 2. 位置替工事 (材料は既設材料を使用、1 m当たり)

口 径	金 額
20A以下	3,000
25A	3,100
32A	3,670
40A	3,710
50A	4,670

※ ガス栓類の取替工事  
取付費+撤去費(取付費の50%とする)+材料費

## 3. 撤去工事

### ①配管撤去 (1 m当たり)

口 径	金 額
20A以下	1,570
25A	1,570
32A	2,060
40A	2,550
50A	2,550

②ガス栓類撤去 1,000 円/個

③官民境元整理 口径32A以下 9,690 円/ヶ所(配管撤去1.0m以内含む、付帯工事費・メーター撤去費別途)

④元栓以外については取付費の50%とする。

※ 口径50Aを超える内管又は特別の工程又障害物(植木、地下埋設物の種々の障害物)がある場合別途見積を行う。

⑤戸建 ガスメーター撤去工事(ガスメーターのみ) 6,620 円/個

※ ガスメーター取外し(1~6号)、メーターユニオン撤去プラグ止め(1次側・2次側)、配管撤去0.5m以内。